Építés megnevezése:	**Veszprém, Jutasi u. 24-26. hrsz: 2130/2**	Rajzszám: **Te-3**
Terv megnevezése:	**TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ** **Tetőszerkezet Te-1 és Te-2 sz. tervéhez**	
Építtető: Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Építész tervező: Petrovai Krisztina	Kelt: 2018.július

FAANYAGKIVONAT

Jel	Az elem megnevezése	Kersztmetszet m		Darab-száma	Egyes hossz m	Össz hossz m	Elemfajta m3
		szél.	mag.				
1	Talpszelemen	0,15	0,15	3	3	9	0,2025
		0,15	0,15	10	4	40	0,9000
2	Taréjszelemen	0,15	0,15	2	3	6	0,1350
		0,15	0,15	3	4	12	0,2700
		0,12	0,12	1	5	5	0,0720
3	Szarufák, él-és vápaszaruk, függesztő gerendák és kiváltók	0,10	0,15	14	3	42	0,6300
		0,10	0,15	56	4	224	3,3600
		0,10	0,15	35	5	175	2,6250
		0,10	0,15	8	6	48	0,7200
4	Fogópár	0,05	0,15	28	6	168	1,2600
		0,05	0,15	10	7	70	0,5250
5	Taréj fogópár	0,025	0,15	6	4	24	0,0900
I.	Szegezőlemez "T" alakú		28	db			
II.	Szegezőlemez toldó		74	db			
III.	Szegezőlemez "L" alakú		12	db			
	Ø 12/450 lekötőcsavar		45	db			
	Fózolt hajópadló összesen:		45	m2			
							10,7895
Fafaj: C 22 szilárdsági kategóriában tűlevelű fafaj							**Össz. térfogat m3**

KIV-TERV Építőipari és Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Halastói u. 22.